Форма № 1

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на **Капитальный ремонт перекрытий над нежилыми помещениями (I), комнаты №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 34 ; капитальный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия, на части территории.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 5 551,75 тыс.руб

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты: попра-вочные	Коэффициенты: зимних удоро-жаний	Коэффициенты: перес-чета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно: ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.51-2-2									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ГЛУБИНА М: ДО 2	*100 м3*	0,25						
		ЗП			6 417,20	*1,15	1,248	10,5	24 176,16	
		ЭМ			0,84	*1,15	1,248	5,47	1,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	*1,15	1,248	10,5	(1,02)	
		МР			13,04		1	4,95	16,14	
		НР от ЗП	%	81					19 582,69	
		СП от ЗП	%	51					12 329,84	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					1,84	
		ЗТР	чел-ч	610		*1,15	1,248			218,87
									56 108,32	**224 433,28**
2	3.12-20-1	ОГРУНТОВКА ПРАЙМЕРОМ ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА	*100 м2*	0,125						
		ЗП			51,16	*1,15*1,15	1,087	10,5	96,53	
		ЭМ			2,98	*1,25*1,15	1,087	6,68	3,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,70	*1,25*1,15	1,087	10,5	(1,44)	
		МР			1 206,02		1,001	1,53	230,88	
		НР от ЗП	%	93					89,77	
		СП от ЗП	%	51					49,23	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					2,59	
		ЗТР	чел-ч	4,46		*1,15*1,15	1,087			0,80
									472,89	**3 783,12**
3	3.11-4-1	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	*100 м2*	0,125						
		ЗП			376,32	*1,15*1,15	1,025	10,5	669,54	
		ЭМ			403,01	*1,25*1,15	1,025	6,67	495,09	
		в т.ч. ЗПМ			64,18	*1,25*1,15	1,025	10,5	(124,12)	
		МР			10 508,86		1	3,09	4 059,05	
3,1	1.1-1-143	ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛЫ, МАРКА Т, М С ОСНОВОЙ СТЕКЛОТКАНЬ, МАРКА ЭТС-5	*м2*	14	15,56		1	2,67	581,63	
		НР от ЗП	%	93					622,67	
		СП от ЗП	%	51					341,47	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					223,42	
		ЗТР	чел-ч	32		*1,15*1,15	1,025			5,42
									6 992,87	**55 942,96**
4	6.53-20-2									
		РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 ГЛУБИНОЙ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	*10 м2*	0,036						
		ЗП			636,41	*1,15	1,047	10,5	289,65	
4,1	1.1-1-354	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ	*1000 шт.*	0,01872	1 043,55		1,002	7,01	137,22	
4,2	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	*м3*	0,01296	481,69		1,002	6,8	42,54	
		НР от ЗП	%	81					234,62	
		СП от ЗП	%	51					147,72	
		ЗТР	чел-ч	58,44		*1,15	1,047			2,53
									851,75	**23 659,72**
5	3.15-52-7									
		ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	*100 м2*	0,07						
		ЗП			832,00	*1,15*1,15	1,025	10,5	828,95	
		ЭМ			274,91	*1,25*1,15	1,025	5,1	144,61	
		в т.ч. ЗПМ			68,20	*1,25*1,15	1,025	10,5	(73,86)	
		МР			95,21		1	6,64	44,25	
5,1	1.1-1-118	ВОДА	*м3*	0,00588	7,07		1	2,43	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5,2	1.3-2-24	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 150 (БИРСС 11), БЕЗДОБАВОЧНЫЕ	т	0,0336	796,76		1	3,62	96,91	
5,3	1.3-2-4	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75	м3	0,08456	396,06		1	6,95	232,76	
		НР от ЗП	%	89					737,77	
		СП от ЗП	%	51					422,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					132,95	
		ЗТР	чел-ч	65		*1,15*1,15	1,025			6,17
									2 641,06	**37 729,43**
6	3.27-26-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 м	0,32						
		ЗП			767,10	*1,15	1,047	10,5	3 103,39	
		ЭМ			62,29	*1,25	1,047	4,8	125,22	
		в т.ч. ЗПМ			18,32	*1,25	1,047	10,5	(80,56)	
		МР			4 302,26		1,006	4,9	6 786,42	
6,1	1.5-3-369	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА БР 100.30.18	м3	1,376	1 887,77		1,006	3,02	7 891,73	
		НР от ЗП	%	125					3 879,24	
		СП от ЗП	%	51					1 582,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					145,01	
		ЗТР	чел-ч	69,8		*1,15	1,047			26,89
									23 513,74	**73 480,44**
7	3.27-36-1	НАРЕЗКА ШВОВ В ДОРОЖНЫХ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСКОВ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ГЛУБИНУ 200 ММ	100 м	0,73						
		ЗП			316,71	*1,15	1,047	10,5	2 922,93	
		ЭМ			2 079,01	*1,25	1,047	4,91	9 752,54	
		в т.ч. ЗПМ			331,02	*1,25	1,047	10,5	(3320,65)	
7,1	1.7-3-67	ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DS-B HI CM-H, ДИАМЕТР 800 ММ	шт.	0,674155	20 765,46		1,03	2,78	40 085,13	
		НР от ЗП	%	125					3 653,66	
		СП от ЗП	%	51					1 490,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					5 977,17	
		ЗТР	чел-ч	23		*1,15	1,047			20,22
									63 882,12	**87 509,75**
8	6.68-50-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ	100 т	1,82						
		ЗП			689,05		1,047	10,5	13 786,63	
		ЭМ			2 095,45		1,047	7,59	30 306,60	
		в т.ч. ЗПМ			451,27		1,047	10,5	(9029,09)	
		МР			33,39		1	4,57	277,72	
8,1	1.3-3-45	КРОШКА АСФАЛЬТОВАЯ	т	183,82	105,52		1	4,75	92 134,26	
		НР от ЗП	%	125					17 233,29	
		СП от ЗП	%	51					7 031,18	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					16 252,36	
		ЗТР	чел-ч	54,6			1,047			104,04
									177 022,04	**97 264,86**
9	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ НИЖНИЙ СЛОЙ	100 м2	7,25						
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	10,5	4 781,81	
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	5,59	22 236,11	
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	10,5	(7593,69)	
		МР			57,83		1	7,02	2 943,26	
9,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	т	69,455	293,51		1	7,21	146 981,16	
		НР от ЗП	%	125					5 977,26	
		СП от ЗП	%	51					2 438,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					13 668,64	
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047			37,45
									199 026,96	**27 451,99**
10	3.27-43-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1	100 м2	7,25						
		ЗП			6,93	*1,15	1,047	10,5	635,19	
		ЭМ			17,35	*1,25	1,047	4,61	758,92	
		в т.ч. ЗПМ			3,57	*1,25	1,047	10,5	(355,67)	
10,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	т	17,4	293,51		1	7,21	36 822,00	
		НР от ЗП	%	125					793,99	
		СП от ЗП	%	51					323,95	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					640,21	
		ЗТР	чел-ч	0,53		*1,15	1,047			4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									39 974,26	**5 513,69**
11	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	*100 м2*	7,25						
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	10,5	4 781,81	
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	5,59	22 236,11	
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	10,5	(7593,69)	
		МР			57,83		1	7,02	2 943,26	
11,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	70,035	293,51		1	7,21	148 208,56	
		НР от ЗП	%	125					5 977,26	
		СП от ЗП	%	51					2 438,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					13 668,64	
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047			37,45
									200 254,36	**27 621,29**
12	3.27-43-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1	*100 м2*	7,25						
		ЗП			6,93	*1,15	1,047	10,5	635,19	
		ЭМ			17,35	*1,25	1,047	4,61	758,92	
		в т.ч. ЗПМ			3,57	*1,25	1,047	10,5	(355,67)	
12,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	17,545	293,51		1	7,21	37 128,85	
		НР от ЗП	%	125					793,99	
		СП от ЗП	%	51					323,95	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					640,21	
		ЗТР	чел-ч	0,53		*1,15	1,047			4,63
									40 281,11	**5 556,02**
13	6.68-51-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (ТРАНШЕЯ К ДАЛЬНЕМУ КОЛОДЦУ, МЕСТАМИ ПО АСФАЛЬТИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ)	*100 м3*	0,05						
		ЗП			1 687,95		1,047	10,5	927,82	
		ЭМ			2 713,55		1,047	5,18	735,84	
		в т.ч. ЗПМ			735,23		1,047	10,5	(404,14)	
		НР от ЗП	%	75					695,87	
		СП от ЗП	%	51					473,19	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					727,45	
		ЗТР	чел-ч	155			1,047			8,11
									3 560,17	**71 203,40**
14	6.68-51-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	*100 м3*	0,018						
		ЗП			624,69		1	1	11,24	
		ЭМ			1 574,15		1	1	28,33	
		в т.ч. ЗПМ			280,92		1	1	(5,06)	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					9,11	
		ЗТР	чел-ч	49,5			1			0,89
									48,68	**2 704,44**
15	3.1-49-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3(ТРАНШЕЯ ПОД ДРЕНАЖ И СЛИВ К ДАЛЬНЕМУ КОЛОДЦУ)	*100 м3*	0,293						
		ЗП			2 584,97	*1,15	1,248	10,5	11 413,66	
		НР от ЗП	%	81					9 245,06	
		СП от ЗП	%	51					5 820,97	
		ЗТР	чел-ч	222,65		*1,15	1,248			93,63
									26 479,69	**90 374,37**
16	3.23-25-1	УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	*100 м*	0,12						
		ЗП			579,51	*1,15	1,067	10,5	895,97	
		ЭМ			44,37	*1,25	1,067	4,89	34,73	
		в т.ч. ЗПМ			8,87	*1,25	1,067	10,5	(14,91)	
		МР			71,37		1,003	3,22	27,66	
16,1	1.12-5-38	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,6 ММ	*м*	12	100,47		1,003	1,74	2 104,11	
		НР от ЗП	%	103					922,85	
		СП от ЗП	%	51					456,94	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					26,84	
		ЗТР	чел-ч	47		*1,15	1,067			6,92
									4 469,10	**37 242,50**
17	3.27-8-2	УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ КОЛОДЦЕВ	*колодец*	1						
		ЗП			135,18	*1,15	1,047	10,5	1 709,02	
		ЭМ			83,43	*1,25	1,047	3,98	434,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			21,14	*1,25	1,047	10,5	(290,50)	
		МР			1 960,10		1,002	2,63	5 165,37	
		НР от ЗП	%	125					2 136,28	
		СП от ЗП	%	51					871,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					522,90	
		ЗТР	чел-ч	12,3		*1,15	1,047			14,81
									10 839,74	**10 839,74**
18	6.66-102-1	СРЕЗКА ГОРЛОВИНЫ ВОДОСТОЧНОГО КОЛОДЦА(ОПУСКАНИЕ ЛЮКОВ)	*шт.*	3						
		ЗП			53,44		1,047	10,5	1 762,48	
		ЭМ			308,89		1,047	3,52	3 415,19	
		в т.ч. ЗПМ			75,15		1,047	10,5	(2478,48)	
		МР			40,63		1,002	6,62	808,53	
		НР от ЗП	%	81					1 427,61	
		СП от ЗП	%	51					898,86	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					4 461,26	
		ЗТР	чел-ч	4,68			1,047			14,70
									12 773,93	**4 257,98**
19	3.23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО	*10 м3*	0,09						
		ЗП			109,14	)*1,15	1,067	10,5	126,55	
		ЭМ			23,36	)*1,25	1,067	4,17	11,69	
		в т.ч. ЗПМ			5,41	)*1,25	1,067	10,5	(6,82)	
19,1	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	*м3*	0,99	104,99		1,003	5,86	610,92	
		НР от ЗП	%	103					130,35	
		СП от ЗП	%	51					64,54	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					12,28	
		ЗТР	чел-ч	10,2		)*1,15	1,067			1,13
									956,33	**10 625,89**
20	3.23-1-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	*10 м3*	0,09						
		ЗП			109,14	)*1,15	1,067	10,5	126,55	
		ЭМ			34,31	)*1,25	1,067	4,17	17,17	
		в т.ч. ЗПМ			7,94	)*1,25	1,067	10,5	(10,01)	
20,1	1.1-1-1533	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	*м3*	1,125	266,02		1,003	4,72	1 416,80	
		НР от ЗП	%	103					130,35	
		СП от ЗП	%	51					64,54	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					18,02	
		ЗТР	чел-ч	10,2		)*1,15	1,067			1,13
									1 773,43	**19 704,78**
21	3.27-69-1	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ (ОБЕРТЫВАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ)	*1000 м2*	0,021						
		ЗП			285,31	*1,15	1,047	10,5	75,75	
		ЭМ			458,10	*1,25	1,047	5,32	66,98	
		в т.ч. ЗПМ			89,28	*1,25	1,047	10,5	(25,76)	
		МР			0,49		1,002	4,56	0,05	
21,1	1.1-1-1605	ГЕОТЕКСТИЛЬ	*м2*	21	13,87		1,002	2,79	814,27	
		НР от ЗП	%	125					94,69	
		СП от ЗП	%	51					38,63	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					46,37	
		ЗТР	чел-ч	27,7		*1,15	1,047			0,70
									1 136,74	**54 130,48**
22	3.23-25-1	УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	*100 м*	0,18						
		ЗП			579,51	*1,15	1,067	10,5	1 343,96	
		ЭМ			44,37	*1,25	1,067	4,89	52,09	
		в т.ч. ЗПМ			8,87	*1,25	1,067	10,5	(22,36)	
		МР			71,37		1,003	3,22	41,49	
22,1	1.12-5-40	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ	*м*	18	64,30		1,003	1,61	1 869,00	
		НР от ЗП	%	103					1 384,28	
		СП от ЗП	%	51					685,42	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					40,25	
		ЗТР	чел-ч	47		*1,15	1,067			10,38
									5 416,49	**30 091,61**
23	3.1-53-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	*100 м3*	0,275						
		ЗП			1 051,13	*1,15	1,248	10,5	4 356,03	
		НР от ЗП	%	81					3 528,38	
		СП от ЗП	%	51					2 221,58	
		ЗТР	чел-ч	107,04		*1,15	1,248			42,25
									10 105,99	**36 749,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	3.1-49-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (УСТРАНЕНИЕ ПРОВАЛА В ГРУНТЕ)	*100 м3*	0,3						
		ЗП			2 584,97	*1,15	1,248	10,5	11 686,34	
		НР от ЗП	%	81					9 465,94	
		СП от ЗП	%	51					5 960,03	
		ЗТР	чел-ч	222,65		*1,15	1,248			95,86
									27 112,31	**90 374,37**
25	3.1-53-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	*100 м3*	0,23						
		ЗП			1 051,13	*1,15	1,248	10,5	3 643,22	
25,1	1.1-1-1542	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ, ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ	*м3*	10	164,35		1	6,08	9 992,48	
25,2	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	*м3*	13	104,99		1	5,86	7 998,14	
		НР от ЗП	%	81					2 951,01	
		СП от ЗП	%	51					1 858,04	
		ЗТР	чел-ч	107,04		*1,15	1,248			35,33
									26 442,89	**114 969,09**
26	6.51-6-1	ПОГРУЗКА ГРУНТА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	*100 м3*	0,36						
		ЗП			795,14		1,248	10,5	3 751,03	
		НР от ЗП	%	81					3 038,33	
		СП от ЗП	%	51					1 913,03	
		ЗТР	чел-ч	83			1,248			37,29
									8 702,39	**24 173,31**
27	15.1-30-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	*м3*	36						
		ЭМ			92,20		1	4,43	14 704,06	
									14 704,06	**408,45**
28	6.68-51-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (710 м2х0,14м)	*100 м3*	0,994						
		ЗП			1 687,95	*1,15	1,047	10,5	21 211,91	
		ЭМ			2 713,55	*1,15	1,047	5,18	16 822,81	
		в т.ч. ЗПМ			735,23	*1,15	1,047	10,5	(9239,39)	
		НР от ЗП	%	75					15 908,93	
		СП от ЗП	%	51					10 818,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					16 630,90	
		ЗТР	чел-ч	155		*1,15	1,047			185,51
									81 392,62	**81 883,92**
29	3.27-36-1	НАРЕЗКА ШВОВ В ДОРОЖНЫХ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСКОВ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ГЛУБИНУ 200 ММ	*100 м*	0,71						
		ЗП			316,71	*1,15	1,047	10,5	2 842,85	
		ЭМ			2 079,01	*1,25	1,047	4,91	9 485,34	
		в т.ч. ЗПМ			331,02	*1,25	1,047	10,5	(3229,67)	
29,1	1.7-3-67	ДИСК ОТРЕЗНОЙ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ "HILTI" DS-B HI CM-H, ДИАМЕТР 800 ММ	*шт.*	0,655685	20 765,46		1,03	2,78	38 986,91	
		НР от ЗП	%	125					3 553,56	
		СП от ЗП	%	51					1 449,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					5 813,41	
		ЗТР	чел-ч	23		*1,15	1,047			19,66
									62 131,92	**87 509,75**
30	6.66-113-1	ЗАМЕНА БОРТОВОГО КАМНЯ	*м*	19						
		ЗП			29,07		1,047	10,5	6 072,04	
		ЭМ			158,90		1,047	3,52	11 126,71	
		в т.ч. ЗПМ			39,31		1,047	10,5	(8210,94)	
		МР			18,48		1,002	6,88	2 420,54	
30,1	1.5-3-369	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА БР 100.30.18	*м3*	0,57	1 887,77		1,002	3,02	3 256,11	
		НР от ЗП	%	81					4 918,35	
		СП от ЗП	%	51					3 096,74	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					14 779,69	
		ЗТР	чел-ч	2,6			1,047			51,72
									45 670,18	**2 403,69**
31	3.1-51-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (35 м2 * 0,3м выборка плодородной почвы газона)	*100 м3*	0,105						
		ЗП			2 042,62	*1,15	1,248	10,5	3 232,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	81					2 617,96	
		СП от ЗП	%	51					1 648,35	
		ЗТР	чел-ч	192,7		*1,15	1,248			29,04
									7 498,36	**71 412,95**
32	6.68-53-1	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (газон)	*100 м*	0,3						
		ЗП			857,51		1,047	10,5	2 828,11	
		НР от ЗП	%	75					2 121,08	
		СП от ЗП	%	51					1 442,34	
		ЗТР	чел-ч	76,7			1,047			24,09
									6 391,53	**21 305,10**
33	3.11-10-3									
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (под газоном)	*100 м2*	0,1						
		ЗП			300,47	*1,15	1,025	10,5	371,89	
		ЭМ			6,52	*1,25	1,025	1	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,16	*1,25	1,025	10,5	(0,22)	
		МР			24,75		1	2,42	5,99	
33,1	1.3-1-125									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	0,204	728,26		1	5,15	765,11	
		НР от ЗП	%	93					345,86	
		СП от ЗП	%	51					189,66	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					0,40	
		ЗТР	чел-ч	29,4		*1,15	1,025			3,47
									1 679,75	**16 797,50**
34	3.11-10-4									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3	*100 м2*	0,1						
		ЗП			4,50	*1,15*36	1,025	10,5	200,51	
		ЭМ			3,22	*1,25*36	1,025	1	14,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*36	1,025	10,5	(3,87)	
34,1	1.3-1-125									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	1,836	728,26	[К НР *36]	1	5,15	6 885,99	
		НР от ЗП	%	93					186,47	
		СП от ЗП	%	51					102,26	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					6,97	
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*36	1,025			1,87
									7 397,05	**73 970,50**
35	3.27-37-1									
		УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ НА СТЯЖКУ ПОД ГАЗОН (прим.)	*1000 м2*	0,01						
		ЗП			134,06	*1,15	1,047	10,5	16,95	
		НР от ЗП	%	125					21,19	
		СП от ЗП	%	51					8,64	
		ЗТР	чел-ч	11,4		*1,15	1,047			0,14
									46,78	**4 678,00**
36	3.27-12-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	*100 м3*	0,05						
		ЗП			227,23	*1,15	1,047	10,5	143,64	
		ЭМ			3 024,67	*1,25	1,047	7,21	1 427,05	
		в т.ч. ЗПМ			632,20	*1,25	1,047	10,5	(434,38)	
		МР			49,49		1,002	2,43	6,03	
36,1	1.1-1-1533									
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	*м3*	5,5	266,02		1,002	4,72	6 919,69	
		НР от ЗП	%	125					179,55	
		СП от ЗП	%	51					73,26	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					781,88	
		ЗТР	чел-ч	21,6		*1,15	1,047			1,30
									9 531,10	**190 622,00**
37	3.11-4-1	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	*100 м2*	5,83						
		ЗП			376,32	*1,15	1,025	10,5	27 154,19	
		ЭМ			403,01	*1,25	1,025	6,67	20 079,09	
		в т.ч. ЗПМ			64,18	*1,25	1,025	10,5	(5033,75)	
		МР			10 508,86		1	3,09	189 313,96	
37,1	1.1-1-143	ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛЫ, МАРКА Т, М С ОСНОВОЙ СТЕКЛОТКАНЬ, МАРКА ЭТС-5	*м2*	652,96	15,56		1	2,67	27 127,35	
		НР от ЗП	%	93					25 253,40	
		СП от ЗП	%	51					13 848,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					9 060,75	
		ЗТР	чел-ч	32		*1,15	1,025			219,91
									311 837,38	**53 488,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	3.11-4-2									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1	*100 м2*	5,83						
		ЗП			235,20	*1,15	1,025	10,5	16 971,37	
		ЭМ			214,16	*1,25	1,025	6,81	10 894,01	
		в т.ч. ЗПМ			31,56	*1,25	1,025	10,5	(2475,31)	
		МР			4 538,59		1	3,01	79 644,54	
38,1	1.1-1-143	ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛЫ, МАРКА Т, М С ОСНОВОЙ СТЕКЛОТКАНЬ, МАРКА ЭТС-5	*м2*	652,96	15,56		1	2,67	27 127,35	
		НР от ЗП	%	93					15 783,37	
		СП от ЗП	%	51					8 655,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					4 455,56	
		ЗТР	чел-ч	20		*1,15	1,025			137,44
									163 531,60	**28 050,02**
39	3.27-30-1									
		УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ ТОЛЩИНА СЛОЯ, СМ 16 (7 см)	*1000 м2*	0,583						
		ЗП			3 062,49	*1,15*1,15	1,047	10,5	25 958,22	
		ЭМ			1 934,25	*1,25*1,15	1,047	6,29	10 675,45	
		в т.ч. ЗПМ			357,60	*1,25*1,15	1,047	10,5	(3294,65)	
		МР			6 731,62		1,002	4,82	18 954,09	
39,1	1.3-1-125									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	94,446	728,26		1,002	5,15	354 931,85	
		НР от ЗП	%	125					32 447,78	
		СП от ЗП	%	51					13 238,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					5 930,37	
		ЗТР	чел-ч	267		*1,15*1,15	1,047			215,54
									462 136,45	**792 686,88**
40	3.27-30-2									
		УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (9 см)	*1000 м2*	-0,583						
		ЗП			59,30	*1,15*1,15*9	1,047	10,5	- 4 523,74	
		МР			58,60		1,002	3,93	- 134,53	
40,1	1.3-1-125									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	-53,5194	728,26	[К НР *9]	1,002	5,15	- 201 128,05	
		НР от ЗП	%	125					- 5 654,68	
		СП от ЗП	%	51					- 2 307,11	
		ЗТР	чел-ч	5,17		*1,15*1,15*9	1,047			- 37,56
									- 213 748,11	**366 634,84**
41	3.27-37-1									
		УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	*1000 м2*	0,583						
		ЗП			134,06	*1,15	1,047	10,5	988,10	
41,1	1.3-4-75									
		КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ (ячейка 150Х150)	*т*	1,9875	9 733,52		1,03	2,01	40 050,72	
		НР от ЗП	%	125					1 235,13	
		СП от ЗП	%	51					503,93	
		ЗТР	чел-ч	11,4		*1,15	1,047			8,00
									42 777,88	**73 375,44**
42	3.11-10-1									
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(30мм)	*100 м2*	5,83						
		ЗП			242,87	*1,15*1,15	1,025	10,5	20 153,54	
		ЭМ			12,59	*1,25*1,15	1,025	1	108,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,31	*1,25*1,15	1,025	10,5	(27,96)	
		МР			24,75		1	2,42	349,19	
42,1	1.3-2-6									
		РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	*м3*	11,8932	478,96		1	6,43	36 627,64	
		НР от ЗП	%	93					18 742,79	
		СП от ЗП	%	51					10 278,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					50,33	
		ЗТР	чел-ч	23,33		*1,15*1,15	1,025			184,38
									86 309,95	**14 804,45**
43	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1(10 мм)	*100 м2*	5,83						
		ЗП			4,50	*1,15*1,15*2	1,025	10,5	746,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3,22	*1,25*1,15*2	1,025	1	55,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*1,15*2	1,025	10,5	(14,43)	
43,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	*м3*	5,9466	478,96	[К НР *2]	1	6,43	18 313,82	
		НР от ЗП	%	93					694,55	
		СП от ЗП	%	51					380,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					25,97	
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*1,15*2	1,025			6,95
									20 217,37	**3 467,82**
44	3.27-61-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	*100 м2*	7,1						
		ЗП			8,14	*1,15	1,047	10,5	730,66	
		ЭМ			1,34	*1,25	1,047	4,29	53,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25	1,047	10,5	(27,32)	
		МР			57,83		1	7,02	2 882,36	
		НР от ЗП	%	125					913,33	
		СП от ЗП	%	51					372,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					49,18	
		ЗТР	чел-ч	0,65		*1,15	1,047			5,56
									5 001,59	**704,45**
45	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН(нижний слой)	*100 м2*	7,1						
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	10,5	4 682,88	
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	5,59	21 776,05	
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	10,5	(7436,58)	
		МР			57,83		1	7,02	2 882,36	
45,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	68,018	293,51		1	7,21	143 940,17	
		НР от ЗП	%	125					5 853,60	
		СП от ЗП	%	51					2 388,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					13 385,84	
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047			36,67
									194 909,17	**27 452,00**
46	3.27-43-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1	*100 м2*	7,1						
		ЗП			6,93	*1,15	1,047	10,5	622,05	
		ЭМ			17,35	*1,25	1,047	4,61	743,22	
		в т.ч. ЗПМ			3,57	*1,25	1,047	10,5	(348,32)	
46,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	17,04	293,51		1	7,21	36 060,17	
		НР от ЗП	%	125					777,56	
		СП от ЗП	%	51					317,25	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					626,98	
		ЗТР	чел-ч	0,53		*1,15	1,047			4,53
									39 147,23	**5 513,69**
47	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН (верхний слой)	*100 м2*	7,1						
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	10,5	4 682,88	
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	5,59	21 776,05	
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	10,5	(7436,58)	
		МР			57,83		1	7,02	2 882,36	
47,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	68,586	293,51		1	7,21	145 142,18	
		НР от ЗП	%	125					5 853,60	
		СП от ЗП	%	51					2 388,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					13 385,84	
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047			36,67
									196 111,18	**27 621,29**
48	3.27-43-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1	*100 м2*	7,1						
		ЗП			6,93	*1,15	1,047	10,5	622,05	
		ЭМ			17,35	*1,25	1,047	4,61	743,22	
		в т.ч. ЗПМ			3,57	*1,25	1,047	10,5	(348,32)	
48,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	17,04	293,51		1	7,21	36 060,17	
		НР от ЗП	%	125					777,56	
		СП от ЗП	%	51					317,25	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					626,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	0,53		*1,15	1,047			4,53
									39 147,23	**5 513,69**
		<u>РАБОТЫ В КОТЛОВАНЕ</u>								
49	6.51-2-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ГЛУБИНА М: ДО 2	*100 м3*	3,34						
		ЗП			6 417,20	*1,15	1,248	10,5	322 993,49	
		ЭМ			0,84	*1,15	1,248	5,47	22,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	*1,15	1,248	10,5	(13,59)	
		МР			13,04		1	4,95	215,59	
49,1	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	*м3*	194,83333	104,99		1	5,86	119 869,53	
49,2	1.1-1-1533	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	*м3*	139,16667	266,02		1	4,72	174 739,67	
		НР от ЗП	%	81					261 624,73	
		СП от ЗП	%	51					164 726,68	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					24,46	
		ЗТР	чел-ч	610		*1,15	1,248			2 924,08
									1 044 216,18	**312 639,57**
50	6.54-2-2	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ (127 м2*0,35м, плюс 6 плит размером 2,5*1*0,2)	*м3*	47,45						
		ЗП			110,18	*1,15	1,047	10,5	66 095,64	
		ЭМ			297,11	*1,15	1,047	3,99	67 728,41	
		в т.ч. ЗПМ			49,98	*1,15	1,047	10,5	(29982,39)	
		НР от ЗП	%	75					49 571,73	
		СП от ЗП	%	51					33 708,78	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					53 968,30	
		ЗТР	чел-ч	9,49		*1,15	1,047			542,18
									271 072,86	**5 712,81**
51	3.6-1-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ(под кирпичную кладку в котловане)	*100 м3*	0,04						
		ЗП			4 179,60	*1,15*1,15	1,047	10,5	2 430,67	
		ЭМ			948,10	*1,25*1,15	1,047	4,6	262,56	
		в т.ч. ЗПМ			100,83	*1,25*1,15	1,047	10,5	(63,74)	
		МР			5 339,93		1,022	4,12	899,38	
51,1	1.3-4-42	КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 10 ММ	*т*	0,264	6 263,04		1,022	5,52	9 327,80	
51,2	1.3-1-125	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	4,06	728,26		1,022	5,15	15 562,19	
		НР от ЗП	%	75					1 823,00	
		СП от ЗП	%	51					1 239,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					114,73	
		ЗТР	чел-ч	360		*1,15*1,15	1,047			19,94
									31 659,97	**791 499,25**
52	3.8-3-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (2,5м*10 м)	*м3*	6,25						
		ЗП			49,44	*1,15*1,15	1,067	10,5	4 578,34	
		МР			4,35		1,025	2,28	63,54	
52,1	1.1-1-354	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ	*1000 шт.*	2,375	1 043,55		1,025	7,01	17 808,15	
52,2	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	*м3*	1,5	481,69		1,025	6,8	5 036,07	
52,3	1.1-1-911	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО, МАРКА ПСБС-35(толщиной 10 мм)	*м3*	2,5	1 090,30		1,025	2,19	6 118,63	
		НР от ЗП	%	81					3 708,46	
		СП от ЗП	%	51					2 334,95	
		ЗТР	чел-ч	4,54		*1,15*1,15	1,067			40,04
									39 648,14	**6 343,70**
53	3.15-52-7	ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	*100 м2*	0,25						
		ЗП			832,00	*1,15*1,15	1,025	10,5	2 960,55	
		ЭМ			274,91	*1,25*1,15	1,025	5,1	516,45	
		в т.ч. ЗПМ			68,20	*1,25*1,15	1,025	10,5	(263,78)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			95,21		1	6,64	158,05	
53,1	1.1-1-118	ВОДА	*м3*	0,021	7,07		1	2,43	0,36	
53,2	1.3-2-24	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 150 (БИРСС 11), БЕЗДОБАВОЧНЫЕ	*т*	0,12	796,76		1	3,62	346,11	
53,3	1.3-2-4	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75	*м3*	0,302	396,06		1	6,95	831,29	
		НР от ЗП	%	89					2 634,89	
		СП от ЗП	%	51					1 509,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					474,80	
		ЗТР	чел-ч	65		*1,15*1,15	1,025			22,03
									9 432,38	**37 729,52**
54	3.8-2-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ	*100 м2*	0,4						
		ЗП			711,93	*1,15*1,15	1,047	10,5	4 140,27	
		ЭМ			147,31	*1,25*1,15	1,047	6,5	576,45	
		в т.ч. ЗПМ			28,38	*1,25*1,15	1,047	10,5	(179,40)	
		МР			93,73		1	4,56	170,96	
54,1	1.1-1-143	ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛЫ, МАРКА Т, М С ОСНОВОЙ СТЕКЛОТКАНЬ, МАРКА ЭТС-5	*м2*	92	15,56		1	2,67	3 822,16	
54,2	1.1-1-616	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, МАРКА "ПРАЙМЕР"	*т*	0,176	34 457,59		1	1,53	9 278,74	
		НР от ЗП	%	81					3 353,62	
		СП от ЗП	%	51					2 111,54	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					322,92	
		ЗТР	чел-ч	57		*1,15*1,15	1,047			31,57
									23 776,66	**59 441,65**
55	3.10-71-4	ОБЛИЦОВКА АЦЕИДОМ СТЕН (ПРИМ)	*100 м2*	0,4						
		ЗП			776,16	*1,15*1,15	1,047	10,5	4 513,81	
		ЭМ			8,32	*1,25*1,15	1,047	5,3	26,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,52	*1,25*1,15	1,047	10,5	(3,29)	
		МР			287,46		1	1,44	165,58	
55,1	1.1-1-563	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ, БОЛЬШЕРАЗМЕРНЫЕ, ПРЕССОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ	*м2*	48,52	50,06		1	10,43	25 333,54	
		НР от ЗП	%	81					3 656,19	
		СП от ЗП	%	51					2 302,04	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					5,92	
		ЗТР	чел-ч	66		*1,15*1,15	1,047			36,55
									36 003,63	**90 009,08**
56	3.11-10-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (площадка 4 м*2,65м*0,3 м)	*100 м2*	0,106						
		ЗП			300,47	*1,15*1,15	1,025	10,5	453,33	
		ЭМ			6,52	*1,25*1,15	1,025	1	1,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,16	*1,25*1,15	1,025	10,5	(0,26)	
		МР			24,75		1	2,42	6,35	
56,1	1.3-1-125	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	0,21624	728,26		1	5,15	811,02	
		НР от ЗП	%	93					421,60	
		СП от ЗП	%	51					231,20	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					0,47	
		ЗТР	чел-ч	29,4		*1,15*1,15	1,025			4,22
									1 924,99	**18 160,28**
57	3.11-10-4	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3	*100 м2*	0,106						
		ЗП			4,50	*1,15*1,15* 56	1,025	10,5	380,20	
		ЭМ			3,22	*1,25*1,15* 56	1,025	1	28,16	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*1,15* 56	1,025	10,5	(7,35)	
57,1	1.3-1-125	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	3,02736	728,26	[К НР *56]	1	5,15	11 354,23	
		НР от ЗП	%	93					353,59	
		СП от ЗП	%	51					193,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					13,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*1,15* 56	1,025			3,54
									12 323,31	**116 257,64**
58	3.11-10-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(две площадки в котловане: 2,8*12*0,15, 3*2*0,15)	*100 м2*	0,396						
		ЗП			300,47	*1,15*1,15	1,025	10,5	1 693,58	
		ЭМ			6,52	*1,25*1,15	1,025	1	3,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,16	*1,25*1,15	1,025	10,5	(0,98)	
		МР			24,75		1	2,42	23,72	
58,1	1.3-1-125	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	0,80784	728,26		1	5,15	3 029,84	
		НР от ЗП	%	93					1 575,03	
		СП от ЗП	%	51					863,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					1,76	
		ЗТР	чел-ч	29,4		*1,15*1,15	1,025			15,78
									7 191,46	**18 160,25**
59	3.11-10-4	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3	*100 м2*	0,396						
		ЗП			4,50	*1,15*1,15* 26	1,025	10,5	659,46	
		ЭМ			3,22	*1,25*1,15* 26	1,025	1	48,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*1,15* 26	1,025	10,5	(12,74)	
59,1	1.3-1-125	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	5,25096	728,26	[К НР *26]	1	5,15	19 693,93	
		НР от ЗП	%	93					613,30	
		СП от ЗП	%	51					336,32	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					22,93	
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*1,15* 26	1,025			6,14
									21 374,79	**53 976,74**
60	3.27-37-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ(2 слоя)	*1000 м2*	0,0502						
		ЗП			134,06	*1,15*1,15* 2	1,047	10,5	195,69	
60,1	1.3-4-75	КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС ВР-I, ДИАМЕТР 5 ММ	*т*	0,4	9 733,52		1,03	2,01	8 060,52	
		НР от ЗП	%	125					244,61	
		СП от ЗП	%	51					99,80	
		ЗТР	чел-ч	11,4		*1,15*1,15* 2	1,047			1,58
									8 600,62	**171 327,09**
61	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(ЗАЩИТНАЯ СТЯЖКА НА ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ)	*100 м2*	0,502						
		ЗП			242,87	*1,15*1,15	1,025	10,5	1 735,35	
		ЭМ			12,59	*1,25*1,15	1,025	1	9,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,31	*1,25*1,15	1,025	10,5	(2,41)	
		МР			24,75		1	2,42	30,07	
61,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	*м3*	1,02408	478,96		1	6,43	3 153,87	
		НР от ЗП	%	93					1 613,88	
		СП от ЗП	%	51					885,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					4,34	
		ЗТР	чел-ч	23,33		*1,15*1,15	1,025			15,88
									7 431,85	**14 804,48**
62	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	*100 м2*	0,502						
		ЗП			4,50	*1,15*1,15* 2	1,025	10,5	64,31	
		ЭМ			3,22	*1,25*1,15* 2	1,025	1	4,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*1,15* 2	1,025	10,5	(1,24)	
62,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	*м3*	0,51204	478,96	[К НР *2]	1	6,43	1 576,94	
		НР от ЗП	%	93					59,81	
		СП от ЗП	%	51					32,80	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					2,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*1,15*2	1,025			0,60
									1 740,85	**3 467,83**
63	6.68-50-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОВОЙ КРОШКИ	*100 т*	0,64						
		ЗП			689,05	*1,15	1,047	10,5	5 575,25	
		ЭМ			2 095,45	*1,15	1,047	7,59	12 255,85	
		в т.ч. ЗПМ			451,27	*1,15	1,047	10,5	(3651,32)	
		МР			33,39		1	4,57	97,66	
63,1	1.3-3-45	КРОШКА АСФАЛЬТОВАЯ	*т*	64,64	105,52		1	4,75	32 398,86	
		НР от ЗП	%	125					6 969,06	
		СП от ЗП	%	51					2 843,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					6 572,38	
		ЗТР	чел-ч	54,6		*1,15	1,047			42,07
									66 712,44	**104 238,19**
		<u>Устройство дренажа</u>								
64	3.23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО	*10 м3*	0,24						
		ЗП			109,14	*1,15*1,15	1,067	10,5	388,10	
		ЭМ			23,36	*1,25*1,15	1,067	4,17	35,86	
		в т.ч. ЗПМ			5,41	*1,25*1,15	1,067	10,5	(20,91)	
64,1	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	*м3*	2,64	104,99		1,003	5,86	1 629,11	
		НР от ЗП	%	103					399,74	
		СП от ЗП	%	51					197,93	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					37,64	
		ЗТР	чел-ч	10,2		*1,15*1,15	1,067			3,45
									2 688,38	**11 201,58**
65	3.23-1-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	*10 м3*	0,24						
		ЗП			109,14	*1,15*1,15	1,067	10,5	388,10	
		ЭМ			34,31	*1,25*1,15	1,067	4,17	52,67	
		в т.ч. ЗПМ			7,94	*1,25*1,15	1,067	10,5	(30,69)	
65,1	1.1-1-1533	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	*м3*	3	266,02		1,003	4,72	3 778,14	
		НР от ЗП	%	103					399,74	
		СП от ЗП	%	51					197,93	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					55,24	
		ЗТР	чел-ч	10,2		*1,15*1,15	1,067			3,45
									4 871,82	**20 299,25**
66	3.27-69-1	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ СПЛОШНОЙ	*1000 м2*	0,024						
		ЗП			285,31	*1,15*1,15	1,047	10,5	99,55	
		ЭМ			458,10	*1,25*1,15	1,047	5,32	88,03	
		в т.ч. ЗПМ			89,28	*1,25*1,15	1,047	10,5	(33,86)	
		МР			0,49		1,002	4,56	0,05	
66,1	1.1-1-1605	ГЕОТЕКСТИЛЬ	*м2*	24	13,87		1,002	2,79	930,59	
		НР от ЗП	%	125					124,44	
		СП от ЗП	%	51					50,77	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					60,95	
		ЗТР	чел-ч	27,7		*1,15*1,15	1,047			0,92
									1 354,38	**56 432,50**
67	3.23-25-1	УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	*100 м*	0,16						
		ЗП			579,51	*1,15*1,15	1,067	10,5	1 373,82	
		ЭМ			44,37	*1,25*1,15	1,067	4,89	53,25	
		в т.ч. ЗПМ			8,87	*1,25*1,15	1,067	10,5	(22,86)	
		МР			71,37		1,003	3,22	36,88	
67,1	1.12-5-40	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ	*м*	16	64,30		1,003	1,61	1 661,34	
		НР от ЗП	%	103					1 415,03	
		СП от ЗП	%	51					700,65	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					41,15	
		ЗТР	чел-ч	47		*1,15*1,15	1,067			10,61
									5 282,12	**33 013,25**
68	6.69-28-17	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛА 180 ММ	*10 СМ*	4						
		ЗП			10,76	*1,15	1,047	10,5	544,13	
		ЭМ			24,73	*1,15	1,047	1,26	150,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,55	*1,15	1,047	10,5	(27,81)	
		МР			0,57		1,002	2,43	5,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68,1	1.7-3-45									
		СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ, "HILTI" DD-B P6, ДЛИНА 430 ММ, ДИАМЕТР 172 ММ	*шт.*	0,0376	11 483,06		1,002	2,2	951,78	
		НР от ЗП	%	81					440,75	
		СП от ЗП	%	51					277,51	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					50,06	
		ЗТР	чел-ч	0,74		*1,15	1,047			3,56
									2 419,85	**604,96**
69	3.16-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50	*100 м*	0,05						
		ЗП			747,52	*1,15*1,15	1,067	10,5	553,79	
		ЭМ			8,47	*1,25*1,15	1,067	6,44	4,18	
		в т.ч. ЗПМ			2,06	*1,25*1,15	1,067	10,5	(1,66)	
		МР			189,21		1	4,56	43,14	
69,1	1.12-1-79	ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕЗ СРЕДСТВ КРЕПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ	*м*	4,99	123,21		1	1,25	768,52	
69,2	1.17-9-3	ИЗДЕЛИЯ НАРУЖНОЙ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ПВХ, УГОЛЬНИК НАРУЖНЫЙ/ВНУТРЕННИЙ 90°	*шт.*	2	281,12		1	2,25	1 265,04	
69,3	1.12-5-121	ТРОЙНИКИ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, ДИАМЕТР, 110Х50 ММ, 90°	*шт.*	1	45,47		1	0,9	40,92	
		НР от ЗП	%	85					470,72	
		СП от ЗП	%	51					282,43	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					2,99	
		ЗТР	чел-ч	58,4		*1,15*1,15	1,067			4,12
									3 431,73	**68 634,60**
70	6.69-3-1									
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ, ММ: ДО 150 (подводка трубы в существующий колодец)	*100 шт.*	0,01						
		ЗП			799,22	*1,15	1,047	10,5	101,04	
		ЭМ			1 491,17	*1,15	1,047	5,16	92,64	
		в т.ч. ЗПМ			445,22	*1,15	1,047	10,5	(56,29)	
		НР от ЗП	%	81					81,84	
		СП от ЗП	%	51					51,53	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					101,32	
		ЗТР	чел-ч	73,39		*1,15	1,047			0,88
									428,37	**42 837,00**
71	6.69-9-3									
		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ	*100 шт.*	0,04						
		ЗП			1 494,24	*1,15	1,047	10,5	755,64	
		МР			862,81		1,002	2,12	73,31	
71,1	1.3-1-125									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	0,01664	728,26		1,002	5,15	62,53	
		НР от ЗП	%	81					612,07	
		СП от ЗП	%	51					385,38	
		ЗТР	чел-ч	132		*1,15	1,047			6,36
									1 888,93	**47 223,25**
72	6.69-5-7	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2 (для сливной трубы дренажа)	*100 м*	0,02						
		ЗП			904,28	*1,15	1,047	10,5	228,65	
		ЭМ			1 246,00	*1,15	1,047	5,4	162,03	
		в т.ч. ЗПМ			360,95	*1,15	1,047	10,5	(91,27)	
		НР от ЗП	%	81					185,21	
		СП от ЗП	%	51					116,61	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					164,29	
		ЗТР	чел-ч	73,34		*1,15	1,047			1,77
									856,79	**42 839,50**
		<u>Прочее</u>								
73	3.6-1-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ(замуровывание вент. шахты и колодца)	*100 м3*	0,02						
		ЗП			4 179,60	*1,15	1,047	10,5	1 056,81	
		ЭМ			948,10	*1,25	1,047	4,6	114,16	
		в т.ч. ЗПМ			100,83	*1,25	1,047	10,5	(27,71)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			5 339,93		1,022	4,12	449,69	
73,1	1.3-4-42	КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 10 ММ	*т*	0,132	6 263,04		1,022	5,52	4 663,90	
73,2	1.3-1-125	СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300); П2, F100, W2	*м3*	2,03	728,26		1,022	5,15	7 781,09	
		НР от ЗП	%	75					792,61	
		СП от ЗП	%	51					538,97	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					49,88	
		ЗТР	чел-ч	360		*1,15	1,047			8,67
									15 447,11	**772 355,50**
74	3.9-35-2	ДЕМОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 50 КГ(грибок над вент шахтой и закладные детали)	*т*	0,3						
		ЗП			1 267,20	*0,6	1,087	10,5	2 603,37	
		ЭМ			53,38	*0,6	1,087	3,3	34,47	
		в т.ч. ЗПМ			3,65	*0,6	1,087	10,5	(7,50)	
		МР			53,86	*0,6	1	5,32	51,58	
		НР от ЗП	%	75					1 952,53	
		СП от ЗП	%	51					1 327,72	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					13,50	
		ЗТР	чел-ч	96		*0,6	1,087			18,78
									5 983,17	**19 943,90**
75	6.53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ(вент. шахты)	*10 м3*	0,6						
		ЗП			2 134,72		1,047	10,5	14 080,83	
		ЭМ			1 394,25		1,047	5	4 379,34	
		в т.ч. ЗПМ			408,93		1,047	10,5	(2697,34)	
75,1	1.0-0-0	МАССА МУСОРА	*т*	-12,366	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	75					10 560,62	
		СП от ЗП	%	51					7 181,22	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					4 855,21	
		ЗТР	чел-ч	212,41			1,047			133,44
									41 057,22	**68 428,70**
		<u>Устройство колодца у ангара</u>								
76	6.68-51-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	*100 м3*	0,01662						
		ЗП			624,69		1,047	10,5	114,14	
		ЭМ			1 574,15		1,047	4,82	132,03	
		в т.ч. ЗПМ			280,92		1,047	10,5	(51,33)	
		НР от ЗП	%	75					85,61	
		СП от ЗП	%	51					58,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					92,39	
		ЗТР	чел-ч	49,5			1,047			0,86
									482,38	**29 024,07**
77	3.1-51-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (яма под колодец, канава к существующему колодцу)	*100 м3*	0,009972						
		ЗП			2 042,62	*1,15	1,248	10,5	306,95	
		НР от ЗП	%	81					248,63	
		СП от ЗП	%	51					156,54	
		ЗТР	чел-ч	192,7		*1,15	1,248			2,76
									712,12	**71 411,95**
78	3.8-3-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	*м3*	0,276						
		ЗП			49,44	*1,15	1,067	10,5	175,81	
		МР			4,35		1,025	2,28	2,81	
78,1	1.1-1-354	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250Х120Х65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ	*1000 шт.*	0,10488	1 043,55		1,025	7,01	786,41	
78,2	1.3-2-13	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 75	*м3*	0,06624	481,69		1,025	6,8	222,39	
		НР от ЗП	%	81					142,41	
		СП от ЗП	%	51					89,66	
		ЗТР	чел-ч	4,54		*1,15	1,067			1,54
									1 419,49	**5 143,08**
79	3.15-52-7	ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	*100 м2*	0,025						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			832,00	*1,15	1,025	10,5	257,44	
		ЭМ			274,91	*1,25	1,025	5,1	44,91	
		в т.ч. ЗПМ			68,20	*1,25	1,025	10,5	(22,94)	
		МР			95,21		1	6,64	15,80	
79,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,0021	7,07		1	2,43	0,04	
79,2	1.3-2-24	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 150 (БИРСС 11), БЕЗДОБАВОЧНЫЕ	т	0,012	796,76		1	3,62	34,61	
79,3	1.3-2-4	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75	м3	0,0302	396,06		1	6,95	83,13	
		НР от ЗП	%	89					229,12	
		СП от ЗП	%	51					131,29	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					41,29	
		ЗТР	чел-ч	65		*1,15	1,025			1,92
									837,63	**33 505,20**
80	3.23-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО	10 м3	0,04						
		ЗП			109,14	*1,15	1,067	10,5	56,25	
		ЭМ			23,36	*1,25	1,067	4,17	5,20	
		в т.ч. ЗПМ			5,41	*1,25	1,067	10,5	(3,03)	
80,1	1.1-1-766	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ	м3	0,44	104,99		1,003	5,86	271,52	
		НР от ЗП	%	103					57,94	
		СП от ЗП	%	51					28,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					5,45	
		ЗТР	чел-ч	10,2		*1,15	1,067			0,50
									425,05	**10 626,25**
81	3.23-25-1	УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	100 м	0,064						
		ЗП			579,51	*1,15	1,067	10,5	477,85	
		ЭМ			44,37	*1,25	1,067	4,89	18,52	
		в т.ч. ЗПМ			8,87	*1,25	1,067	10,5	(7,95)	
		МР			71,37		1,003	3,22	14,75	
81,1	1.12-5-38	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,6 ММ	м	7	100,47		1,003	1,74	1 227,40	
		НР от ЗП	%	103					492,19	
		СП от ЗП	%	51					243,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					14,31	
		ЗТР	чел-ч	47		*1,15	1,067			3,69
									2 488,72	**38 886,25**
82	3.1-53-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3(канавы щебнем)	100 м3	0,0226						
		ЗП			1 051,13	*1,15	1,248	10,5	357,99	
82,1	1.1-1-1533	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	м3	2,393926	266,02		1	4,72	3 005,85	
		НР от ЗП	%	81					289,97	
		СП от ЗП	%	51					182,57	
		ЗТР	чел-ч	107,04		*1,15	1,248			3,47
									3 836,38	**169 751,33**
83	6.69-3-1	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ, ММ: ДО 150	100 шт.	0,01						
		ЗП			799,22		1,047	10,5	87,86	
		ЭМ			1 491,17		1,047	5,16	80,56	
		в т.ч. ЗПМ			445,22		1,047	10,5	(48,95)	
		НР от ЗП	%	81					71,17	
		СП от ЗП	%	51					44,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					88,11	
		ЗТР	чел-ч	73,39			1,047			0,77
									372,51	**37 251,00**
84	3.23-24-1	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	шт.	1						
		ЗП			14,83	*1,15	1,067	10,5	191,07	
		ЭМ			4,47	*1,25	1,067	6,66	39,71	
		в т.ч. ЗПМ			1,06	*1,25	1,067	10,5	(14,84)	
		МР			0,57		1,003	4,88	2,79	
		НР от ЗП	%	103					196,80	
		СП от ЗП	%	51					97,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					26,71	
		ЗТР	чел-ч	1,31		*1,15	1,067			1,61
									554,53	**554,53**
85	6.66-102-1	СРЕЗКА ГОРЛОВИНЫ ВОДОСТОЧНОГО КОЛОДЦА (опускание колодца)	шт.	2						
		ЗП			53,44		1,047	10,5	1 174,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			308,89		1,047	3,52	2 276,79	
		в т.ч. ЗПМ			75,15		1,047	10,5	(1652,32)	
		МР			40,63		1,002	6,62	539,02	
		НР от ЗП	%	81					951,74	
		СП от ЗП	%	51					599,24	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					2 974,18	
		ЗТР	чел-ч	4,68			1,047			9,80
									8 515,96	**4 257,98**
86	3.47-26-4	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	*100 м2*	0,05						
		ЗП			416,40	*1,15	1	10,5	251,40	
		НР от ЗП	%	100					251,40	
		СП от ЗП	%	51					128,21	
		ЗТР	чел-ч	40		*1,15	1			2,30
									631,01	**12 620,20**
87	3.47-7-2	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ, ДИАМЕТРОМ 0,3 М И ВЫСОТОЙ 0,3 М	*10 деревьев*	0,4						
		ЗП			76,94	*1,15	1,047	10,5	389,09	
		ЭМ			36,55	*1,25	1,047	6,3	120,54	
		в т.ч. ЗПМ			7,44	*1,25	1,047	10,5	(40,90)	
		МР			7,56		1	2,43	7,35	
		НР от ЗП	%	100					389,09	
		СП от ЗП	%	51					198,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					73,62	
		ЗТР	чел-ч	6,16		*1,15	1,047			2,97
									1 178,13	**2 945,33**
		Устройство асфальтобетонного покрытия у ангара, склад№26)								
88	6.68-51-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ (93 м2х0,16м)	*100 м3*	0,1488						
		ЗП			1 687,95		1,047	10,5	2 761,20	
		ЭМ			2 713,55		1,047	5,18	2 189,86	
		в т.ч. ЗПМ			735,23		1,047	10,5	(1202,71)	
		НР от ЗП	%	75					2 070,90	
		СП от ЗП	%	51					1 408,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					2 164,88	
		ЗТР	чел-ч	155			1,047			24,15
									10 595,05	**71 203,29**
89	3.27-61-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	*100 м2*	0,93						
		ЗП			8,14	*1,15	1,047	10,5	95,71	
		ЭМ			1,34	*1,25	1,047	4,29	7,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,28	*1,25	1,047	10,5	(3,58)	
		МР			57,83		1	7,02	377,55	
		НР от ЗП	%	125					119,64	
		СП от ЗП	%	51					48,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					6,44	
		ЗТР	чел-ч	0,65		*1,15	1,047			0,73
									655,15	**704,46**
90	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН(нижний слой)	*100 м2*	0,93						
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	10,5	613,39	
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	5,59	2 852,36	
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	10,5	(974,09)	
		МР			57,83		1	7,02	377,55	
90,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	*т*	8,9094	293,51		1	7,21	18 854,14	
		НР от ЗП	%	125					766,74	
		СП от ЗП	%	51					312,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					1 753,36	
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047			4,80
									25 530,37	**27 452,01**
91	3.27-43-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1	*100 м2*	0,93						
		ЗП			6,93	*1,15	1,047	10,5	81,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			17,35	*1,25	1,047	4,61	97,35	
		в т.ч. ЗПМ			3,57	*1,25	1,047	10,5	(45,62)	
91,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	т	2,232	293,51		1	7,21	4 723,37	
		НР от ЗП	%	125					101,85	
		СП от ЗП	%	51					41,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					82,12	
		ЗТР	чел-ч	0,53		*1,15	1,047			0,59
									5 127,72	**5 513,68**
92	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН (верхний слой)	100 м2	0,93						
		ЗП			52,17	*1,15	1,047	10,5	613,39	
		ЭМ			419,23	*1,25	1,047	5,59	2 852,36	
		в т.ч. ЗПМ			76,22	*1,25	1,047	10,5	(974,09)	
		МР			57,83		1	7,02	377,55	
92,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	т	8,9838	293,51		1	7,21	19 011,58	
		НР от ЗП	%	125					766,74	
		СП от ЗП	%	51					312,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					1 753,36	
		ЗТР	чел-ч	4,29		*1,15	1,047			4,80
									25 687,81	**27 621,30**
93	3.27-43-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1	100 м2	0,93						
		ЗП			6,93	*1,15	1,047	10,5	81,48	
		ЭМ			17,35	*1,25	1,047	4,61	97,35	
		в т.ч. ЗПМ			3,57	*1,25	1,047	10,5	(45,62)	
93,1	1.3-3-10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИП Г	т	2,232	293,51		1	7,21	4 723,37	
		НР от ЗП	%	125					101,85	
		СП от ЗП	%	51					41,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					82,12	
		ЗТР	чел-ч	0,53		*1,15	1,047			0,59
									5 127,72	**5 513,68**
		ВЫВОЗ МУСОРА								
94	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (СНЯТЫЙ АСФАЛЬТ, БОРТОВОЙ КАМЕНЬ И ПР.)	т	282,5						
		ЗП			9,62		1,047	10,5	29 876,49	
		НР от ЗП	%	81					24 199,96	
		СП от ЗП	%	51					15 237,01	
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047			301,69
									69 313,46	**245,36**
95	15.1-60-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 60 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ	т	282,5						
		ЭМ			117,74		1	3,63	120 739,43	
									120 739,43	**427,40**
96	6.51-6-1	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100 м3	3,34						
		ЗП			795,14		1,248	10,5	34 801,18	
		НР от ЗП	%	81					28 188,96	
		СП от ЗП	%	51					17 748,60	
		ЗТР	чел-ч	83			1,248			345,97
									80 738,74	**24 173,28**
97	15.1-30-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА СЛЕЖАВШЕГОСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	м3	334						
		ЭМ			92,20		1	4,43	136 420,96	
									136 420,96	**408,45**
		Итого								**4 704 871,92**
		НДС 18%								846 876,95
		Итого с НДС 18 %								**5 551 748,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Смету составил: ____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Смету проверил: ____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]