Smeta.ru (495) 974-1589   ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)

Форма № 1а

"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

__________________ ____________________

"_____"________________2012 г. **"_____"________________2012 г.**

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на **Устранение брака допущенного при строительстве**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты: попра-вочные	Коэффициенты: зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пере-счета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.12-13-1	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	*100 м*	1,31						
		ЗП			838,50	*0,8*1,15	1,087	1 098,48	12,7	13 950,68
		ЭМ			134,18	*0,8*1,15	1,087	175,78	5,6	984,38
		в т.ч. ЗПМ			36,19	*0,8*1,15	1,087	(47,41)	12,7	(602,12)
		НР от ЗП	%	104				1 142,42	93	12 974,13
		СП от ЗП	%	79				867,80	51	7 114,85
		НР и СП от ЗПМ	%	175				82,97	180	1 083,82
		ЗТР	чел-ч	75		*0,8*1,15	1,087	98,25		
								3 367,45		**36 107,86**
2	6.56-1-2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	*100 шт.*	0,32						
		ЗП			3 907,72	*1,15	1,047	1 505,63	12,7	19 121,49
		НР от ЗП	%	80				1 204,50	94	17 974,20
		СП от ЗП	%	55				828,10	51	9 751,96
		ЗТР	чел-ч	382,36		*1,15	1,047	147,32		
								3 538,23		**46 847,65**
3	6.56-12-2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	*100 шт.*	0,03						
		ЗП			4 730,42	*1,15	1,047	170,87	12,7	2 170,05
		НР от ЗП	%	80				136,70	94	2 039,85
		СП от ЗП	%	55				93,98	51	1 106,73
		ЗТР	чел-ч	449,66		*1,15	1,047	16,24		
								401,54		**5 316,63**
4	3.7-11-1	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК	*100 шт.*	0,01						
		ЗП			943,89	*0,8	1,087	8,21	12,7	104,24
		МР			86,53		1,003	0,87	7,14	6,20
		НР от ЗП	%	138				11,33	123	128,22
		СП от ЗП	%	70				5,75	51	53,16
		ЗТР	чел-ч	81,3		*0,8	1,087	0,71		
								26,15		**291,82**
5	3.45-43-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (ДВЕРНОЙ ПРОЕМ)	*м3*	2,5						
		ЗП			99,03	*1,15*1,15	1,047	342,81	12,7	4 353,64
		ЭМ			388,72	*1,25*1,15	1,047	1 462,62	6,67	9 755,67
		в т.ч. ЗПМ			104,69	*1,25*1,15	1,047	(393,91)	12,7	(5002,69)
		НР от ЗП	%	91				311,95	94	4 092,42
		СП от ЗП	%	70				239,96	51	2 220,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				689,35	180	9 004,84
		ЗТР	чел-ч	8,53		*1,15*1,15	1,047	29,53		
								3 046,69		**29 426,93**
6	6.69-5-3	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	*100 м*	1,55						
		ЗП			505,26	*1,15	1,047	942,96	12,7	11 975,53
		ЭМ			692,36	*1,15	1,047	1 292,14	6,67	8 618,55
		в т.ч. ЗПМ			200,57	*1,15	1,047	(374,32)	12,7	(4753,85)
		НР от ЗП	%	91				858,09	94	11 257,00
		СП от ЗП	%	70				660,07	51	6 107,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				655,06	180	8 556,93
		ЗТР	чел-ч	42		*1,15	1,047	78,38		
								4 408,31		**46 515,53**
7	3.26-26-1									
		ЗАКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В БОРОЗДЫ	*м3*	1,86						
		ЗП			256,51	*1,15*1,15	1,047	660,63	12,7	8 390,03
		ЭМ			49,51	*1,25*1,15	1,047	138,60	4,88	676,36
		в т.ч. ЗПМ			9,90	*1,25*1,15	1,047	(27,71)	12,7	(351,97)
		МР			637,04		1,019	1 207,41	2,21	2 668,37
7,1	1.1-1-2921	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	*м3*	1,8042	2 203,01		1,019	4 050,19	3,47	14 054,16
		НР от ЗП	%	91				601,18	81	6 795,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	70				462,44	51	4 278,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				48,50	180	633,55
		ЗТР	чел-ч	20,04		*1,15*1,15	1,047	51,61		
								7 168,95		**37 497,31**
8	3.10-6-1	ОБРАМЛЕНИЕ ДОСКАМИ, С УСТРОЙСТВОМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НАСУХО	*100 м2*	0,31						
		ЗП			410,92	*1,15*1,15	1,047	176,38	12,7	2 240,09
		ЭМ			60,30	*1,25*1,15	1,047	28,13	6,67	187,65
		в т.ч. ЗПМ			14,25	*1,25*1,15	1,047	(6,65)	12,7	(84,44)
		МР			309,93		1	96,08	2,99	287,27
8,1	1.9-12-7									
		ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА, СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ, АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 37 ММ	*м3*	0,4433	4 213,20		1	1 867,71	2,21	4 127,64
8,2	1.1-1-144	ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛЫ, МАРКА Т, М С ОСНОВОЙ СТЕКЛОТКАНЬ, МАРКА Т-23	*м2*	32,55	17,84		1	580,69	3,54	2 055,65
		НР от ЗП	%	105				185,20	94	2 105,68
		СП от ЗП	%	70				123,47	51	1 142,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,64	180	151,99
		ЗТР	чел-ч	36,3		*1,15*1,15	1,047	15,58		
								3 069,31		**12 298,42**
9	6.56-37-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ	*100 м2*	0,8						
		ЗП			2 441,05	*1,15	1,047	2 351,32	12,7	29 861,73
		ЭМ			53,92	*1,15	1,047	51,94	6,67	346,43
		в т.ч. ЗПМ			7,28	*1,15	1,047	(7,01)	12,7	(89,06)
		МР			19 772,40		1	15 817,92	2,99	47 295,58
9,1	Цена пост	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ	*м2*	17,5	9 110,17		1	159 427,98	1	159 427,98
		НР от ЗП	%	105				2 468,88	94	28 070,03
		СП от ЗП	%	70				1 645,92	51	15 229,48
		НР и СП от ЗПМ	%	175				12,27	180	160,31
		ЗТР	чел-ч	195,15		*1,15	1,047	187,98		
								181 776,23		**280 391,54**
10	3.7-11-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	*100 шт.*	0,01						
		ЗП			943,89	*1,15*1,15	1,087	13,57	12,7	172,33
		МР			86,53		1,003	0,87	7,14	6,20
10,1	1.5-1-169	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ, МАРКА 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ	*шт.*	1	1 283,54		1,003	1 287,39	6,37	8 200,68
		НР от ЗП	%	138				18,73	123	211,97
		СП от ЗП	%	70				9,50	51	87,89
		ЗТР	чел-ч	81,3		*1,15*1,15	1,087	1,17		
								1 330,05		**8 679,07**
11	3.10-83-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	*100 м2*	0,059						
		ЗП			2 355,28	*1,15*1,15	1,047	192,41	12,7	2 443,66
		ЭМ			308,76	*1,25*1,15	1,047	27,42	6,67	182,87
		в т.ч. ЗПМ			61,43	*1,25*1,15	1,047	(5,45)	12,7	(69,28)
		МР			11 347,63		1	669,51	2,99	2 001,84
11,3	Цена пост.	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ	*шт.*	1	29 872,88		1	29 872,88	1	29 872,88
11,4	1.9-2-23	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	*м2*	3,14	3 107,76		1	9 758,37	2,29	22 346,66
11,5	1.1-1-2697	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	*м*	17,287	149,06		1	2 576,80	3,83	9 869,14
		НР от ЗП	%	105				202,03	94	2 297,04
		СП от ЗП	%	70				134,69	51	1 246,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				9,55	180	124,70
		ЗТР	чел-ч	199,01		*1,15*1,15	1,047	16,26		
								43 443,66		**70 385,06**
12	3.15-45-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ФАСАДОВ	*100 м2*	1,55						
		ЗП			1 830,40	*1,15*1,15	1,047	3 928,44	12,7	49 891,18
		ЭМ			166,47	*1,25*1,15	1,047	388,35	6,67	2 590,29
		в т.ч. ЗПМ			38,27	*1,25*1,15	1,047	(89,28)	12,7	(1133,83)
		МР			649,53		1	1 006,77	2,99	3 010,25
12,1	Цена пост.	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА CAPAROL	*кг*	465	140,00		1,003	65 295,30	1	65 295,30
		НР от ЗП	%	100				3 928,44	94	46 897,71
		СП от ЗП	%	64				2 514,20	51	25 444,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175				156,24	180	2 040,89
		ЗТР	чел-ч	143		*1,15*1,15	1,047	306,91		
								77 217,74		**195 170,12**
13	6.63-9-7	РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ	*100 м2*	0,315						
		ЗП			2 650,20	*1,15	1,047	1 005,16	12,7	12 765,49
		МР			2,26		1	0,71	2,99	2,13
13,1	1.3-2-129	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, МАРКА "ИНФОТЕРМ - К"	*т*	0,8505	12 334,98		1	10 490,90	1,3	13 638,17
13,2	Цена пост.	ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ	*м2*	69,3	1 101,69		1	76 347,12	1	76 347,12
		НР от ЗП	%	100				1 005,16	94	11 999,56
		СП от ЗП	%	64				643,30	51	6 510,40
		ЗТР	чел-ч	210		*1,15	1,047	79,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								89 492,34		**121 262,87**
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
14	3.13-21-1									
		ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	*100 м2*	0,162						
		ЗП			906,70	*1,15*1,15	1,047	203,39	12,7	2 583,00
		ЭМ			118,64	*1,25*1,15	1,047	28,93	5,51	159,39
		в т.ч. ЗПМ			18,32	*1,25*1,15	1,047	(4,47)	12,7	(56,73)
		НР от ЗП	%	100				203,39	89	2 298,87
		СП от ЗП	%	64				130,17	51	1 317,33
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,82	180	102,11
		ЗТР	чел-ч	81,1		*1,15*1,15	1,047	18,19		
								573,68		**6 460,70**
15	3.13-17-6									
		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	*м2*	1						
		ЗП			10,06	*1,15*1,15	1,047	13,93	12,7	176,91
		НР от ЗП	%	100				13,93	89	157,45
		СП от ЗП	%	64				8,91	51	90,22
		ЗТР	чел-ч	0,9		*1,15*1,15	1,047	1,25		
								36,77		**424,58**
16	3.13-11-1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	*100 м2*	0,01						
		ЗП			29,51	*1,15*1,15	1,047	0,41	12,7	5,19
		ЭМ			20,89	*1,25*1,15	1,047	0,31	5,51	1,73
		в т.ч. ЗПМ			1,87	*1,25*1,15	1,047	(0,03)	12,7	(0,36)
		МР			432,64		1	4,33	1	4,33
16,1	1.1-1-171	ГРУНТОВКА , МАРКА ЭП-0199	*т*	0,00013	53 708,57		1	6,98	1,28	8,94
		НР от ЗП	%	100				0,41	89	4,62
		СП от ЗП	%	64				0,26	51	2,65
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,05	180	0,65
		ЗТР	чел-ч	2,48		*1,15*1,15	1,047	0,03		
								12,75		**28,11**
17	3.6-87-1	ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ	*100 м2*	0,012						
		ЗП			552,39	*1,15*1,15	1,047	9,18	12,7	116,57
		ЭМ			6,24	*1,25*1,15	1,047	0,11	5,51	0,62
		в т.ч. ЗПМ			0,27	*1,25*1,15	1,047	(0,00)	12,7	(0,06)
		МР			6 074,50		1	72,89	1	72,89
		НР от ЗП	%	85				7,80	89	103,75
		СП от ЗП	%	70				6,42	51	59,45
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,01	180	0,11
		ЗТР	чел-ч	48,66		*1,15*1,15	1,047	0,81		
								96,42		**353,39**
18	3.10-21-5	УСТАНОВКА ЛЮКА	*100 м2*	0,00911						
		ЗП			1 351,77	*1,15*1,15	1,047	17,05	12,7	216,55
		ЭМ			280,85	*1,25*1,15	1,047	3,85	5,51	21,22
		в т.ч. ЗПМ			66,54	*1,25*1,15	1,047	(0,91)	12,7	(11,59)
		МР			2 763,48		1	25,18	1	25,18
18,3	Цена пост	ЛЮКИ ДЕРВЯННЫЕ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ И СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ	*шт.*	1	10 169,49		1	10 169,49	1	10 169,49
		НР от ЗП	%	105				17,90	89	192,73
		СП от ЗП	%	70				11,94	51	110,44
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,60	180	20,86
		ЗТР	чел-ч	123		*1,15*1,15	1,047	1,55		
								10 247,00		**10 756,47**
		ЛЕСТНИЦА								
19	3.10-29-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ	*м2*	50						
		ЗП			61,84	*1,15*1,15	1,047	4 281,36	12,7	54 373,28
		ЭМ			7,44	*1,25*1,15	1,047	559,88	6,67	3 734,42
		в т.ч. ЗПМ			1,76	*1,25*1,15	1,047	(132,45)	12,7	(1682,06)
		МР			151,30		1	7 565,00	1,99	15 054,35
19,1	1.9-12-8	ДОСКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	*м3*	3	3 914,19		1	11 742,57	2,38	27 947,32
		НР от ЗП	%	105				4 495,43	94	51 110,88
		СП от ЗП	%	70				2 996,95	51	27 730,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				231,78	180	3 027,71
		ЗТР	чел-ч	4,9		*1,15*1,15	1,047	339,24		
								31 872,98		**182 978,33**
		КРОВЛЯ								
20	3.12-27-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ФИРМЫ "БРААС" С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ И СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	*100 м2*	0,35						
		ЗП			5 551,36	*1,15*1,15	1,087	2 793,14	12,7	35 472,87
		ЭМ			283,54	*1,25*1,15	1,087	155,07	6,68	1 035,85
		в т.ч. ЗПМ			26,39	*1,25*1,15	1,087	(14,43)	12,7	(183,29)
		МР			26 343,55		1,001	9 229,46	2,24	20 674,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20,2	1.1-1-2203	ЧЕРЕПИЦА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ФРАНКФУРТСКАЯ РЯДОВАЯ, РАЗМЕРЫ 420Х330 ММ	*шт.*	325	12,33		1,001	4 011,26	8,33	33 413,77
20,3	1.1-1-2922	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА "ROCKWOOL", ТОЛЩИНА ОТ 40 ДО 200 ММ	*м3*	7	1 247,15		1,001	8 738,78	3,47	30 323,57
		НР от ЗП	%	104				2 904,87	93	32 989,77
		СП от ЗП	%	79				2 206,58	51	18 091,16
		НР и СП от ЗПМ	%	175				25,26	180	329,92
		ЗТР	чел-ч	434,99		*1,15*1,15	1,087	218,86		
								30 064,41		**172 330,91**
21	3.12-28-10	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛЕНКИ	*100 м2*	0,35						
		ЗП			900,65	*1,15*1,15	1,087	453,16	12,7	5 755,10
		ЭМ			20,37	*1,25*1,15	1,087	11,14	2,41	26,85
		в т.ч. ЗПМ			0,49	*1,25*1,15	1,087	(0,27)	12,7	(3,40)
		МР			13,43		1,001	4,71	2,01	9,46
21,1	1.1-1-2690	ПЛЕНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ С МИКРОПЕРФОРАЦИЕЙ	*м2*	40,25	9,45		1,001	380,74	6,35	2 417,72
		НР от ЗП	%	104				471,28	93	5 352,24
		СП от ЗП	%	79				357,99	51	2 935,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,47	180	6,12
		ЗТР	чел-ч	75,18		*1,15*1,15	1,087	37,83		
								1 679,49		**16 502,59**
22	3.12-13-1	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НАСТЕННЫХ	*100 м*	1,31						
		ЗП			838,50	*1,15*1,15	1,087	1 579,06	12,7	20 054,11
		ЭМ			134,18	*1,25*1,15	1,087	274,66	5,6	1 538,10
		в т.ч. ЗПМ			36,19	*1,25*1,15	1,087	(74,08)	12,7	(940,81)
		МР			903,47		1,001	1 184,73	6,94	8 222,02
22,1	1.7-1-23	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	*м*	144	137,00		1,001	19 747,73	3,17	62 600,30
		НР от ЗП	%	104				1 642,23	93	18 650,32
		СП от ЗП	%	79				1 247,46	51	10 227,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				129,64	180	1 693,46
		ЗТР	чел-ч	75		*1,15*1,15	1,087	141,24		
								25 805,51		**122 985,91**
		<u>ОТМОСТКА</u>								
23	6.52-1-3	РАЗБОРКА ОТМОСТКИ	*м3*	6						
		ЗП			185,95	*1,15	1,047	1 343,36	12,7	17 060,65
		ЭМ			323,45	*1,15	1,047	2 336,70	4,48	10 468,42
		в т.ч. ЗПМ			60,91	*1,15	1,047	(440,03)	12,7	(5588,41)
		НР от ЗП	%	80				1 074,69	75	12 795,49
		СП от ЗП	%	55				738,85	51	8 700,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				770,06	180	10 059,14
		ЗТР	чел-ч	13,32		*1,15	1,047	96,23		
								6 263,65		**59 084,63**
24	3.1-49-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	*100 м3*	1,55						
		ЗП			2 584,97	*1,15*1,15	1,047	5 547,91	12,7	70 458,48
		НР от ЗП	%	91				5 048,60	75	52 843,86
		СП от ЗП	%	67				3 717,10	51	35 933,82
		ЗТР	чел-ч	222,65		*1,15*1,15	1,047	477,86		
								14 313,61		**159 236,16**
25	3.1-53-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	*100 м3*	1,4						
		ЗП			1 051,13	*1,15*1,15	1,047	2 037,64	12,7	25 877,99
25,1	1.1-1-766	ГРУНТ НЕПУЧИНИСТЫЙ	*м3*	154	104,99		1	16 168,46	5,86	94 747,18
		НР от ЗП	%	91				1 854,25	75	19 408,49
		СП от ЗП	%	67				1 365,22	51	13 197,77
		ЗТР	чел-ч	107,04		*1,15*1,15	1,047	207,50		
								21 425,56		**153 231,43**
26	3.1-29-1									
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1,2	*100 м3*	1,4						
		ЗП			120,74	*1,15*1,15	1,047	234,06	12,7	2 972,52
		ЭМ			643,97	*1,25*1,15	1,047	1 356,90	4,48	6 078,92
		в т.ч. ЗПМ			194,98	*1,25*1,15	1,047	(410,84)	12,7	(5217,67)
		НР от ЗП	%	98				229,38	75	2 229,39
		СП от ЗП	%	77				180,22	51	1 515,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				718,97	180	9 391,81
		ЗТР	чел-ч	10,8		*1,15*1,15	1,047	20,94		
								2 719,53		**22 188,63**
27	3.11-2-2	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	*м3*	10,5						
		ЗП			34,41	*1,15*1,15	1,047	500,28	12,7	6 353,60
		ЭМ			18,40	*1,25*1,15	1,047	290,78	4,48	1 302,69
		в т.ч. ЗПМ			5,57	*1,25*1,15	1,047	(88,02)	12,7	(1117,90)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			157,66		1	1 655,43	1	1 655,43
		НР от ЗП	%	104				520,30	75	4 765,20
		СП от ЗП	%	70				350,20	51	3 240,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				154,04	180	2 012,22
		ЗТР	чел-ч	3,16		*1,15*1,15	1,047	45,94		
								3 471,03		**19 329,48**
28	3.11-10-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	*100 м2*	0,7						
		ЗП			300,47	*1,15*1,15	1,047	291,23	12,7	3 698,67
		ЭМ			6,52	*1,25*1,15	1,047	6,87	4,48	30,77
		в т.ч. ЗПМ			0,16	*1,25*1,15	1,047	(0,17)	12,7	(2,14)
		МР			24,75		1	17,33	1	17,33
28,1	1.3-1-60									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В30 (М400); П4, ФРАКЦИЯ 5-20, F300, W12	*м3*	1,428	811,26		1	1 158,48	6,37	7 379,51
		НР от ЗП	%	104				302,88	75	2 774,00
		СП от ЗП	%	70				203,86	51	1 886,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,29	180	3,85
		ЗТР	чел-ч	29,4		*1,15*1,15	1,047	28,50		
								1 980,95		**15 790,45**
29	3.11-10-4	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3 (до 80 мм)	*100 м2*	0,7						
		ЗП			4,50	*1,15*1,15*12	1,047	52,34	12,7	664,72
		ЭМ			3,22	*1,25*1,15*12	1,047	40,71	4,48	182,38
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*1,15*12	1,047	(1,01)	12,7	(12,84)
29,1	1.3-1-60									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В30 (М400); П4, ФРАКЦИЯ 5-20, F300, W12	*м3*	4,284	811,26	[К НР *12]	1	3 475,44	6,37	22 138,54
		НР от ЗП	%	104				54,43	75	498,54
		СП от ЗП	%	70				36,64	51	339,01
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,77	180	23,11
		ЗТР	чел-ч	0,44		*1,15*1,15*12	1,047	5,12		
								3 661,33		**23 846,30**
30	3.6-6-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	*т*	1						
		ЗП			134,68	*1,15*1,15	1,047	186,49	12,7	2 368,37
		ЭМ			30,20	*1,25*1,15	1,047	45,45	4,48	203,63
		в т.ч. ЗПМ			8,02	*1,25*1,15	1,047	(12,07)	12,7	(153,30)
		МР			258,91		1	258,91	1	258,91
30,1	1.3-4-10									
		АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ СВАРНЫЕ ВР	*т*	1	5 504,52		1,022	5 625,62	5,41	30 434,60
		НР от ЗП	%	85				158,51	75	1 776,28
		СП от ЗП	%	70				130,54	51	1 207,87
		НР и СП от ЗПМ	%	175				21,12	180	275,94
		ЗТР	чел-ч	11,6		*1,15*1,15	1,047	16,06		
								6 426,64		**36 525,60**
		<u>КОЛОДЦЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ</u>								
31	3.34-24-1	РАЗБОРКА КОЛОДЦЕВ	*колодец*	6						
		ЗП			266,96	*1,15*1,15	1,067	2 260,26	12,7	28 705,25
		ЭМ			489,59	*1,25*1,15	1,067	4 505,64	5,13	23 113,91
		в т.ч. ЗПМ			146,09	*1,25*1,15	1,067	(1344,45)	12,7	(17074,49)
		НР от ЗП	%	112				2 531,49	100	28 705,25
		СП от ЗП	%	70				1 582,18	51	14 639,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2 352,78	180	30 734,08
		ЗТР	чел-ч	21,9		*1,15*1,15	1,067	185,42		
								13 232,34		**125 898,17**
32	3.1-49-1									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 (углубление котлована до необходимой глубины)	*100 м3*	0,92						
		ЗП			2 584,97	*1,15*1,15	1,067	3 355,86	12,7	42 619,38
		НР от ЗП	%	91				3 053,83	100	42 619,38
		СП от ЗП	%	67				2 248,42	51	21 735,88
		ЗТР	чел-ч	222,65		*1,15*1,15	1,067	289,05		
								8 658,11		**106 974,64**
33	3.11-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	*м3*	6,12						
		ЗП			33,85	*1,15*1,15	1,067	292,33	12,7	3 712,56
		ЭМ			18,40	*1,25*1,15	1,067	172,72	5,13	886,05
		в т.ч. ЗПМ			5,57	*1,25*1,15	1,067	(52,29)	12,7	(664,02)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			117,73		1,081	778,87	1	778,87
		НР от ЗП	%	104				304,02	100	3 712,56
		СП от ЗП	%	70				204,63	51	1 893,41
		НР и СП от ЗПМ	%	175				91,50	180	1 195,24
		ЗТР	чел-ч	2,99		*1,15*1,15	1,067	25,82		
								1 844,07		**12 178,69**
34	3.11-2-3	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	*м3*	6,12						
		ЗП			37,62	*1,15*1,15	1,067	324,89	12,7	4 126,05
		ЭМ			72,98	*1,25*1,15	1,067	685,06	5,13	3 514,35
		в т.ч. ЗПМ			22,10	*1,25*1,15	1,067	(207,45)	12,7	(2634,63)
		МР			203,10		1,081	1 343,65	1	1 343,65
		НР от ЗП	%	104				337,88	100	4 126,05
		СП от ЗП	%	70				227,42	51	2 104,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				363,04	180	4 742,33
		ЗТР	чел-ч	3,24		*1,15*1,15	1,067	27,98		
								3 281,94		**19 956,72**
35	3.23-25-2	УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	*100 м*	0,56						
		ЗП			646,07	*1,15*1,15	1,067	510,54	12,7	6 483,83
		ЭМ			44,37	*1,25*1,15	1,067	38,11	5,13	195,51
		в т.ч. ЗПМ			8,87	*1,25*1,15	1,067	(7,62)	12,7	(96,76)
		МР			81,97		1,081	49,62	1	49,62
35,1	1.12-5-39	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, 200,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,9 ММ	*м*	59	200,94		1,003	11 891,03	2,76	32 819,23
		НР от ЗП	%	116				592,22	100	6 483,83
		СП от ЗП	%	68				347,17	51	3 306,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,33	180	174,17
		ЗТР	чел-ч	53		*1,15*1,15	1,067	41,88		
								13 442,02		**49 512,94**
36	3.23-13-2	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1 М	*10 м3*	1,1						
		ЗП			1 866,08	*1,15*1,15	1,067	2 896,56	12,7	36 786,36
		ЭМ			2 164,49	*1,25*1,15	1,067	3 651,91	5,13	18 734,32
		в т.ч. ЗПМ			617,64	*1,25*1,15	1,067	(1042,08)	12,7	(13234,40)
		МР			3 024,54		1,081	3 596,48	1	3 596,48
36,5	1.3-1-60									
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В30 (М400); П4, ФРАКЦИЯ 5-20, F300, W12	*м3*	4,51	811,26		1,003	3 669,76	6,37	23 376,36
36,7	1.5-3-194	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МАРКА КЛ, ДИАМЕТР 1,0М	*м3*	1,88	1 517,28		1,003	2 861,04	4,64	13 275,24
		НР от ЗП	%	116				3 360,01	100	36 786,36
		СП от ЗП	%	68				1 969,66	51	18 761,04
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 823,64	180	23 821,92
		ЗТР	чел-ч	158,68		*1,15*1,15	1,067	246,31		
								23 829,07		**175 138,08**
37	3.1-53-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	*100 м3*	0,8						
		ЗП			1 051,13	*1,15*1,15	1,067	1 186,61	12,7	15 069,90
		НР от ЗП	%	91				1 079,81	100	15 069,90
		СП от ЗП	%	67				795,03	51	7 685,65
		ЗТР	чел-ч	107,04		*1,15*1,15	1,067	120,84		
								3 061,44		**37 825,45**

ВЫВОЗ МУСОРА

38	6.51-6-1	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	*100 м3*	1,55						
		ЗП			795,14		1,248	1 538,12	10,5	16 150,25
		НР от ЗП	%	91				1 399,69	81	13 081,70
		СП от ЗП	%	67				1 030,54	51	8 236,63
		ЗТР	чел-ч	83			1,248	160,56		
								3 968,35		**37 468,58**
39	15.1-30-3									
		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА СЛЕЖАВШЕГОСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ	*м3*	155						
		ЭМ			92,20		1	14 291,00	4,43	63 309,13
								14 291,00		**63 309,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	*т*	40						
		ЗП			9,62		1,047	402,89	10,5	4 230,30
		НР от ЗП	%	91				366,63	81	3 426,54
		СП от ЗП	%	70				282,02	51	2 157,45
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047	42,72		
								1 051,53		**9 814,29**
41	15.1-60-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 60 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ	*т*	40						
		ЭМ			117,74		1	4 709,60	3,63	17 095,85
								4 709,60		**17 095,85**
		Итого						**670 307,43**		**2 547 417,02**
		Итог								2 547 417,02
		НДС 18%								458 535,06
		Итого								3 005 952,08

Составил ____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил: ____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]